

Przedmiar robót

Budynek O.S.P. Kluczewo

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Remont elewacji budynku O.S.P. Kluczewo		
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	217,33
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi - folią polietylenową	m2	32,963
3	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	124,666
4	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	237,959
5	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	237,959
6	KNR 0-17 2610/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi , frezowane EPS 70-040 , grub. 10cm. wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	54,015
7	KNR 0-17 2610/05	Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 15cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	1,845
8	KNR 0-17 2609/04	Ocieplenie ścian z cegły metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt	279,3
9	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	75,938
10	KNR 0-17 2609/07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących	m2	6,725
11	KNR 0-17 0929/01	Nalożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16	m2	77,607
12	KNR 0-17 0927/03	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	53,448
13	KNR 0-17 0927/05	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szerokości do 30cm	m2	4,736
14	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	67,65
15	KNR 0-17 0929/03	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 68 z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - na cokółach	m2	19,423
16	KNR 2-02 0921/02	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - cokół ścian frontowych	m2	7,175
17	KNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych , deskowych , malowanych dwukrotnie	m2	2
18	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji farbą dyspersyjną StoColor Crylan	m2	114,044
19	kałkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania	mg.	89,16
		Malowanie pomieszczenia garażu		
20	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi - folią polietylenową	m2	20,75
21	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	204,92
22	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	61,44
23	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	204,92
24	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	204,92
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi , akrylową , starych tynków wewnętrznych sufitów - na białe	m2	61,44

Przedmiar robót

Budynek O.S.P. Kluczewo

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - w kolorze	m2	94,84
27	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	48,64
28	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
29	NNRNKB 5 1611b/01	Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 4m	kolumnę	21
30	kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania	mg.	54,894